
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45255600-5	Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45314310-7	Układanie kabli
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Słupia (Konecka) - część 1 Koszty kwalifikowalne
ADRES INWESTYCJI:	GMINA SŁUPIA (KONECKA)
NAZWA INWESTORA:	GMINA SŁUPIA (KONECKA)
ADRES INWESTORA:	Słupia 30A 26-234 Słupia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Rafał Szawłowski

DATA OPRACOWANIA: 19.08.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
19.08.2020

Data zatwierdzenia

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Słupia (Konecka)
Zlewnia do oczyszczalni ścieków
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Słupia (Konecka)					
Zlewnia do oczyszczalni ścieków					
1		Zlewnia do oczyszczalni			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III-IV	m ³		
		7741.8	m ³	7 741.800	
				RAZEM	7 741.800
2 d.1.1	KNR-W 2-01 0210-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV	m ³		
		poz.1	m ³	7 741.800	
				RAZEM	7 741.800
3 d.1.1	KNR 13-12 1001-01	Podsypka z piasku	m ³		
		292.70	m ³	292.700	
				RAZEM	292.700
4 d.1.1	KNR 13-12 1001-01 analogia	Podsypka z piasku - zasyпка	m ³		
		439.05	m ³	439.050	
				RAZEM	439.050
5 d.1.1	KNR-W 2-01 0210-03	Transport i zakup piasku do zasypania wykopu z odl. 10 km	m ³		
		7602.15	m ³	7 602.150	
				RAZEM	7 602.150
6 d.1.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		poz.1 - poz.3 - poz.4	m ³	7 010.050	
				RAZEM	7 010.050
7 d.1.1	KNR-W 2-01 0228-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III	m ³		
		poz.1	m ³	7 741.800	
				RAZEM	7 741.800
8 d.1.1	KNR 2-01 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)	m ²		
		15473.6	m ²	15 473.600	
				RAZEM	15 473.600
9 d.1.1	TZKNBK II - 52	Odwodnienie wykopu - pompowanie wody	m-g		
		700	m-g	700.000	
				RAZEM	700.000
1.2		Roboty montażowe			
10 d.1.2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		3.742	km	3.742	
				RAZEM	3.742
11 d.1.2	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		2777.90	m	2 777.900	
				RAZEM	2 777.900
12 d.1.2	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		963.60	m	963.600	
				RAZEM	963.600
13 d.1.2	KNR 2-28 0408-01	Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta przepływowa typ 1	szt.		
		37	szt.	37.000	

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Słupia (Konecka)
Zlewnia do oczyszczalni ścieków
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	37.000
14	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.		
		63	stud.	63.000	
				RAZEM	63.000
15	KNNR 4 1413-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.		
		3	stud.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNNR 4 1322-03	Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm	szt		
		17	szt	17.000	
				RAZEM	17.000
17	KNNR 4 1322-02	Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR-W 2-18 0307-02	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr. 300-600 mm w gruntach kat.III-IV	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
19	KNR-W 2-18 0307-06	Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr. 300-600 mm w gruntach kat.III-IV	m		
		72.5	m	72.500	
				RAZEM	72.500